

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

อาคาร หลังคาคลุมเอนกประสงค์.....แบบเลขที่...๖๑B๐๑

ที่...วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๕ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ดังนี้


- จัดให้มี ระดับสามัญวิศวกร ภาควิศวกร และช่างเทคนิค ในการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง
- เสนอรายชื่อสามัญวิศวกร ภาควิศวกร และช่างเทคนิค
- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ตามรายการ รายละเอียด ประกอบแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมฐานรากและเหล็กเสริมตอม่อเข้าโรงเรือนเก็บ
- ถอดเสาธงเก็บ, รื้อถอนฐานเสาธงและรื้อถอนปั้นบาตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน และนำผลการเจาะสำรวจชั้นดินส่งผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างกำหนดความยาวเสาเข็ม ส่งผลการรับน้ำหนักของเสาเข็ม นำส่งผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเสาเข็มและตำแหน่งที่จะทดสอบเสาเข็ม และแผนผังการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรณีเสาเข็มที่ตอกลงไม่ถึง ๒๑ เมตร ส่วนที่ต่าง ให้ผู้รับจ้างคืนค่าเสาเข็มแก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปักหมุดวางผังอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์พร้อมกำหนดมาตรฐานรากและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. และส่งผลการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็ม (Pile Driving Record) และรับรองการรับน้ำหนักของเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...๕๐....วัน


งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๖ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ดังนี้


- ทำการหล่อคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ พร้อมติดตั้ง Bolt ขนาด ๒๕ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากเสาธงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อเสาธงทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...๕๐....วัน

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๒๒ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ดังนี้

- ทำการประกอบติดตั้งเสาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งคานเหล็กรับหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมแผ่นรางน้ำฝนสแตนเลสและท่อระบายน้ำฝนชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันโครงเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายศราวุธ ปุนสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยุทธชัย มีมาท)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววสุ แสงแก้ว)

- ทำการหล่อคอนกรีตคานคอดินเสาธงทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการเทพื้นฐานเสาธงแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...๕๐....วัน

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๓๗ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ดังนี้


- ติดตั้งแผ่นเหล็กหลังคาโค้งไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...๓๐....วัน


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๓๐ ของราคางานตามตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ดังนี้


- เทคอนกรีตพื้นอาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ฉาบปูนเสาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้งานได้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตกแต่งผิวฐานเสาธงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการประกอบติดตั้งเสาธงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บงานความเรียบร้อยทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการพร้อมใช้งานได้ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำ As-built Drawing ฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งไฟล์ ๑ ชุดให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงแก้ไขงานให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหมดพร้อมทั้งส่งมอบพื้นที่ให้ วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยยอดทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...๖๐....วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดรวม ๒๔๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายศราวุธ ปูนสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยุทธนัย มีมาก)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววสุ แสงแก้ว)